

2025年孟州市槐树乡仓储项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2025年孟州市槐树乡仓储项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况： 1、建设内容：新建钢结构仓库 2、建设面积：2550m² 3、结构形式：门式钢架结构，基础形式为桩基础 4、建筑檐口高度：6.8m 二、编制范围： 1、根据业主提供施工图范围内的工程。 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)；《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)； 2、计价方式依据河南省住房和城乡建设厅发布的“豫办标函【2019】193号”文件，采用一般计税法，税率为9%； 3、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 4、材料价格：参照《焦作标准造价信息》2024年第五期及市场价格。 四、其他说明 1、天沟宽度建筑图纸说明与立面图不符，经咨询设计，宽度按500mm计算
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10预拌水泥砂浆砌筑	m3	37.97			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2. 厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5预拌混合砂浆砌筑	m3	51.09			
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm三七灰土垫层 2. 位置:砖基础下	m3	130.47			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 厚度:100mm 3. 混凝土强度等级:C15 4. 含泵送费 5. 具体详见:图纸设计	m3	28.21			
2	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 具体详见:图纸设计	m3	160.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 具体详见:图纸设计	m3	8.49			
4	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费 4. 具体详见:图纸设计	m3	12.03			
5	010507001001	散水	混凝土散水 参图集：12YJ9-1第95节点3 1. 60厚C20混凝土，撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡3%-5% 4. 具体详见：图纸设计	m2	168.12			
6	010507001002	坡道	混凝土面层重载坡道 参图集：19J305第83页3 1. 200厚C30混凝土，随打随抹光 2. 表面施工混凝土作防滑条中距80凸出坡道面 3. 300厚三七灰土，压实系数≥0.97 4. 素土夯实 5. 具体详见：图纸设计	m2	69.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010507005001	压顶	1. 断面尺寸:240*80mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含泵送费 5. 具体详见:G-03节点1.2m砖墙混凝土压顶大样	m3	3.65			
8	010507007001	二次浇筑	二次浇筑 1. 基础柱顶端50mm范围内二次浇灌C35膨胀细石砼 2. 具体详见:图纸设计	m3	0.53			
9	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:钢筋笼 2. 详见图纸设计	t	80.684			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢直筋	t	0.307			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 三级钢 直筋	t	0.824			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ20 三级钢 直筋	t	9.026			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢箍筋	t	0.082			
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢箍筋	t	0.346			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010605002001	钢板墙板	彩钢板外墙 参图集：17J925-1 第5-3页，或由甲方自定 1. 0.60厚压型彩钢板（竖排版），YX28-205-820板型 2. 位置：用于标高1.2m以上部分压型彩钢板外墙 3. 其他：详见图纸装修构造做法表 4. 定额已考虑门窗包边及外墙面泛水板等	m2	948.03			
2	010606008001	钢爬梯	上屋面钢爬梯 1. 参图集：15J401 页D6节点T2a-90 2. 具体详见：图纸设计	t	0.32			
3	010606013001	地脚螺栓	1. 名称:M24地脚螺栓 2. 钢材规格:详见图纸设计	t	0.526			
4	010606013002	抗剪键	1. 名称:槽钢10# 2. 钢材规格:详见图纸设计	t	0.037			
5	010603001001	实腹钢柱	1. 名称:钢柱 2. 钢材规格:H型钢 3. 位置: GJ-1 4. 需现场1:1放样确定，含制作、安装费 5. 其他详见图纸设计说明	t	17.62			
6	010604001001	钢梁	1. 名称:钢梁 2. 钢材规格:H型钢 3. 位置: GJ-1 4. 需现场1:1放样确定，含制作、安装费 5. 其他详见图纸设计说明	t	24.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010603001002	抗风柱	1. 名称:抗风柱 2. 钢材规格:H型钢 3. 位置: GJ-1 4. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 5. 其他详见图纸设计说明	t	1.36			
8	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称:屋面檩托板、墙面檩托板 2. 钢材品种、规格:6厚钢板	t	1.176			
9	010606001001	屋面系杆	1. 名称:屋面系杆XG 2. 钢材规格:D133*3.0 3. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 4. 具体详见: 图纸设计	t	2.574			
10	010606001002	钢支撑	1. 名称:屋面支撑SC 2. 钢材规格: φ20 3. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 4. 具体详见: 图纸设计	t	0.668			
11	010606002001	钢檩条	1. 名称:屋面钢檩条 2. 钢材规格:C型钢WLT 3. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 4. 具体详见: 图纸G-05设计 5. 含檩条端部L40*3角钢	t	15.027			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010606001003	屋面拉条	1. 名称:屋面拉条ZLT、屋面斜拉条XLT 2. 钢材规格:圆钢Φ12 3. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 4. 具体详见: 图纸设计	t	1.503			
13	010606001004	屋面撑杆	1. 名称:屋面撑杆CG 2. 钢材规格:钢管D32*2.5 3. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 4. 具体详见: 图纸设计	t	0.387			
14	010606001005	钢隅撑	1. 名称:屋面隅撑WYC 2. 钢材规格:L50*4.0 3. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 4. 具体详见: 图纸设计	t	0.667			
15	010606001006	钢支撑	1. 名称:柱间支撑ZC 2. 钢材规格:Φ20 3. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 4. 具体详见: 图纸设计	t	0.165			
16	010606002002	钢檩条	1. 名称:QL1 2. 钢材规格:C型钢 3. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 4. 具体详见: 图纸设计	t	6.393			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	010606002003	钢檩条	1. 名称:MZ、ML、CZ 2. 钢材规格:C型钢 3. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 4. 具体详见: 图纸设计	t	4.087			
18	010606001007	墙面钢拉条	1. 名称:墙面拉条ZLT、墙面斜拉条XLT 2. 钢材规格:圆钢Φ12 3. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 4. 具体详见: 图纸设计	t	0.248			
19	010606001008	墙面撑杆	1. 名称:墙面撑杆CG 2. 钢材规格:钢管D32*2.5 3. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 4. 具体详见: 图纸设计	t	0.173			
20	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强螺栓M20 2. 具体详见: 图纸设计	套	528			
21	010606011001	钢板天沟	参图集: 17J925-1 页2-69 1. 钢材品种、规格:3mm不锈钢钢板 2. 天沟支架及支架梁[18a, 支架梁与钢柱现场焊接 3. 中间连接件采用C220X75X20X2.5@1500mm 4. 构件尺寸根据天沟尺寸放样 5. 具体详见: 图纸设计要求	m2	214.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
22	010606002004	钢檩条	1. 名称:钢雨篷 2. 钢材规格:C型钢 3. 需现场1:1放样确定, 含制作、安装费 4. 具体详见: 图纸设计	t	0.599			
23	010605002002	彩钢板雨篷(外板)	1. 名称:彩钢瓦包裹 2. 镀铝锌压型钢板, 使用于雨篷外板 3. YX35-190-950型0.6厚, 镀铝锌压型钢板, 镀铝锌含量不低于150g/m2, 屈服强度不下于345MPa 4. 具体: 详见图纸雨篷设计	m2	47.96			
24	010605002003	彩钢板雨篷(内板)	1. 名称:彩钢瓦包裹 2. 镀铝锌压型钢板, 使用于雨篷内板 3. YX15-225-900型0.5厚, 镀铝锌压型钢板, 镀铝锌含量不低于150g/m2, 屈服强度不下于345MPa 4. 具体: 详见图纸雨篷设计	m2	38.64			
25	011405001001	金属面除锈	1. 钢材表面除锈等级≥Sa2 2. 除锈方式: 喷砂除锈 3. 具体详见: 建筑及结构设计说明	t	76.667			
26	011405001002	金属面油漆	金属面防腐 1. 铁红环氧底漆一道 2. 丙烯酸漆一道 3. 氯化橡胶漆2~3道 4. 具体详见: 建筑做法构造表	m2	4265.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	011405001003	防火涂料	1. 构件名称:钢柱及柱间支撑 2. 耐火极限:不低于2.5h 3. 采用非膨胀型防火涂料,涂层厚度10~45mm 4. 具体详见:图纸设计	m2	481.55			
28	011405001004	防火涂料	1. 构件名称:钢梁 2. 耐火极限:不低于1.5h 3. 采用非膨胀型防火涂料,涂层3~7 厚厚型防火涂料 4. 具体详见:图纸设计	m2	706.41			
29	011405001005	防火涂料	1. 构件名称:屋面水平支撑和刚性系杆 2. 耐火极限:不低于1.0h 3. 采用非膨胀型防火涂料,涂层3~7 厚厚型防火涂料 4. 具体详见:图纸设计	m2	128.89			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802003001	钢质平开门	钢质平开门 1. 设计编号: M1524 2. 洞口尺寸: 1500*2400 3. 具体详见: 图纸设计	樘	2			
2	010803001001	电动钢质提升门	电动钢质提升门 1. 设计编号: TSM6050 2. 洞口尺寸: 6000*5000 3. 具体详见: 图纸设计	m2	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010807001001	金属铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1517及1500*1700mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm白玻 4. 开启扇设纱窗扇	m2	5.1			
4	010807001002	金属铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1538及1500*3800mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm白玻 4. 开启扇设纱窗扇	m2	262.2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010901002001	彩钢板屋面	单层压型金属板复合保温屋面 做法参图集: 17J925-1第1-11页屋6 1. 0.6mm厚自攻钉式湖蓝色彩钢屋面板(自攻钉间距≤250) 2. 75厚铝箔离心玻璃棉毡, 内置板托支架 3. 1个直径不锈钢丝拉网, 间距双向200*200 4. 具体详见: 图纸装修做法表	m2	2606.07			
2	010902004001	屋面排水管	消音雨水管 参图集: 17J925-1第2-22页 1. 规格及材质: Φ160UPVC 2. 具体详见: 图纸设计	m	138.6			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011201001001	墙面一般抹灰	水泥砂浆内墙面 参图集：12YJ1内墙1C 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚2：1：8水泥石灰砂浆 3.6厚1：2水泥砂浆抹平 4.位置：1.2m高内墙面	m2	226.9			
2	011201001002	墙面一般抹灰	外墙面抹灰 1.基层墙体清理干净 2.界面剂一道 3.12 厚1:3 水泥砂浆抹平 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.6 厚1:2 5 水泥砂浆 6.具体详见：图纸设计	m2	257.53			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	乳胶漆	乳胶漆外墙面 1.刮腻子二遍，分遍磨平 2.涂饰底层涂料，复补腻子，磨平，涂饰面层涂料二遍 3.具体详见：图纸设计	m2	259.26			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	瓷釉涂料 参图集：12YJ1涂307 1.清理抹灰基层 2.封底涂料二遍 3.找平腻子，分遍打磨 4.涂面层涂料二遍 5.位置：1.2m高内墙面	m2	226.9			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011101002001	混凝土楼地面	混凝土整体面层重载地面 参图集：19J305第7页A5 1. 200厚C30金属混凝土地面（金刚砂每平方5公斤），表面锯缝，专用抹平机压实抹平 2. 300厚三七灰土，压实系数≥0.97 3. 铺设时分层夯实 4. 素土夯实，压实系数为0.94 4. 具体详见：图纸设计	m2	2497.91			
2	010904004001	地面缩缝	1. 厂房楼地面仅设置缩缝，纵向缩缝设平口通缝，间距为跨度/6，且间距≤6m，遇墙边和走道线位置等处可微调。横向缩缝设假缝（缝宽5mm,深度为垫层厚度的1/3） 2. 纵向缩缝做法详19J305页82节点1，横向缩缝做法详19J305页82节点3，地面与墙体交汇处设置隔离缝，缝内采用环氧树脂嵌缝胶嵌缝。 3. 具体详见：图纸设计说明	m	724.12			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机、螺旋钻机	台·次	2			
2	011702001001	基础	1. 桩承台模板	m2	239.76			
3	011702001002	基础	1. 基础类型：垫层模板	m2	38.38			
4	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	61.64			
5	011702008001	圈梁	1. 地圈梁模板	m2	100.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		电气工程						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 型号、规格:600*800*100 3. 含箱内所有元器件制作安装及附属部件制作安装 4. 安装方式:底边距地1.5米明装 5. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关文件	台	1			
		配管配线						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m 3. 挖土方式:人工	m3	1.31			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1.31			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	5.47			
4	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	474.96			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV22-4*35 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:埋地管内敷设 5. 其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	8.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4*35 3. 材质、类型:铜芯 4. 未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			
7	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关文件	m	1441.68			
		照明灯具						
1	030412002001	LED 高天棚灯	1. 名称:LED 高天棚灯 2. 规格:LED光源, 100W, 光通量 10000lm 3. 安装形式:距地6.0米吊装	套	40			
		防雷接地						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:金属屋面 3. 安装形式:本建筑利用屋面作为接闪器,并应符合下列规定:板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm,屋顶为镀锌钢板,厚度为0.5mm,且金属板下无易燃物。注:薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氨酯层均不应属于绝缘被覆层。	m	225			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:钢柱 3. 建筑物的钢梁、钢柱、金属构件,作为引下线,但其各部件之间均应连成电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接;各金属构件可覆有绝缘	m	103.07			
3	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点 2. 建筑角部外墙距地0.5米预留断接测试卡,详见单体施工图纸	块	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030409002001	接地母线	1. 名称:基础接地 2. 材质:接地体利用基础2根底筋通圈焊接,彼此焊接:地梁上层外圈两根主筋通圈焊接,彼此焊接:并焊接地小桩筋本楼接地体与相邻建筑接地体应可靠连接。	m	441.19			
5	030409002002	接地母线	1. 名称:40*4镀锌扁钢 2. 安装部位:40x4热镀锌扁钢与接地体可靠连接,引上到总配电箱做重复接地	m	1.56			
6	030409002003	接地母线	1. 名称:40*4镀铜扁钢 2. 安装部位:在建筑物四周角部预留接地引线,采用40x4 镀铜扁钢,室外埋深0.8米,引出外墙 0.5米	m	16.93			
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱MEB 2. 安装方式:底距地0.5米安装 3. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给水工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 挖土方式:人工	m3	14.81			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	14.81			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管S3.2系列 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管道冲洗及水压试验 6. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关文件	m	131.91			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管S3.2系列 De32, 含成品管卡 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管道冲洗及水压试验 6. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关文件	m	14.3			
5	031003013001	水表	1. 名称:旋翼式水表 2. 安装部位:室外 3. 型号、规格:De50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:含五金配件 6. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关文件	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:De50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含五金配件 5. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关文件	个	2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:De50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含五金配件 5. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关文件	个	2			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:De32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含五金配件 5. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关文件	个	2			
9	030901010001	轻便消防水龙箱	1. 名称:轻便消防水龙箱 2. 型号、规格:700*550*160 3. 附件材质、规格:箱内配30m的L0616-30型轻便消防水龙带一条,直径Φ6 4. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关文件	套	6			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：2025年孟州市槐树乡仓储项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称： 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]